



LETTRE D'INFORMATION

du SYNDICAT DES EAUX ET DE SERVICES AUXOIS-MORVAN

5 rue du 8 mai- 21140 SEMUR-EN-AUXOIS - Tél. 03 71 95 00 01- administra on@sesam21.fr- www.sesam21.fr

SEPT
2020

TRAVAUX AEP

Réhabilitation DES RESERVOIRS

Pour préserver la qualité de l'eau et assurer la sécurité d'alimentation des consommateurs, le **SESAM réhabilite l'ensemble de ses réservoirs**. Par ailleurs, cela permettra de prolonger la durée de vie des ouvrages.

Les travaux de réhabilitation sont situés à :

Jully, Marcilly-Dracy, Cessey-les-Vitteaux, Dampierre en Montagne, Chevannay, Saint Hélier, Saint Mesmin x2, Saffres, Beuri-zot, et Fontangy.



L'ensemble de ces opérations a été planifié pour permettre la continuité de service au robinet des usagers.

Plusieurs types de travaux sont prévus :

- **réfection de l'étanchéité de la cuve de stockage,**
- **mise en sécurité des accès,**
- **réfection de génie civil,**
- **renouvellement des canalisations de l'ouvrage.**

Ces travaux bénéficient de subventions de l'Etat au titre de la DETR 2020, et de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie au titre de son 11^{ème} programme.

C'EST L'ACTUALITE DU SESAM

TRAVAUX DECI

Création de POINTS D'EAU

Le SESAM a réalisé des diagnostics et des schémas directeurs communaux pour les maires, responsables de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) de leur commune. Au regard des résultats, il a été diagnostiqué le besoin de créer des points d'eau :

Citernes Incendie : Braux, Brianny,

Epoisses, La Roche-en-B. Lacour d'Arcenay - Poteaux Incendie : Précý/Thil

Ces travaux bénéficient de subventions de l'Etat au titre de la DETR 2020, et du Conseil Départemental 21 pour un montant de travaux de 55 315 €.



TRAVAUX ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Réhabilitation des réseaux d'assainissement à **Epoisses, Toutry et Précý/Thil**

Le SESAM a engagé un **programme de réhabilitation pluriannuel** de ses réseaux d'assainissement afin d'éviter l'apport d'eaux claires parasites qui portent préjudice au fonctionnement des systèmes d'assainissement car ils entraînent :

- des mises en charge du réseau et des déversements au milieu naturel,
- une dilution des effluents perturbant le système de traitement en station d'épuration.

Les travaux projetés sont :

- la **mise en séparatif du réseau d'assainissement - rue des Perrières à Epoisses** : la réutilisation du **réseau existant en réseau de collecte des eaux pluviales**, la création d'un **réseau de collecte des eaux usées et des branchements associés sur 150ml.**
- la réhabilitation **par l'intérieur (chemisage) du réseau des eaux usées - route de Semur à Précý-sous-Thil sur 490ml,**
- la réhabilitation par l'intérieur (fourretage) du **réseau de transfert et déplacement du poste de refoulement principal de Toutry.**



Ces travaux bénéficient de subventions de l'Etat au titre de la DETR 2020, et de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie au titre de son 11^{ème} programme pour un montant de travaux de 148 518 €.



**CONSEIL
PIETONS, ATTENTION AU CHANTIER !**



**CHANTIER
INTERDIT
au public**



Près du chantier
SOL GLISSANT
(graviers)



ATTENTION
aux engins
de chantier