



LETTRE D'INFORMATION

du SYNDICAT DES EAUX ET DE SERVICES AUXOIS-MORVAN

5 rue du 8 mai - 21140 SEMUR-EN-AUXOIS - Tél. 03 71 95 00 01 - administration@sesam21.fr - www.sesam21.fr

FEV
2024

Mise en séparatif du réseau d'assainissement et renouvellement du réseau d'eau potable

RUES VARENNE et du RENAUDOT à Semur-en-Auxois

Les rues du Renaudot et Varenne étaient desservies par un **réseau d'assainissement unitaire** (eaux usées et pluviales dans un même réseau) de type dalot (ouvrage de maçonnerie en béton) historique en très mauvais état.

L'objectif des travaux est de séparer les eaux usées et les eaux pluviales de ce quartier en réutilisant pour partie le réseau existant en réseau de collecte des eaux pluviales.

Le système devra également reprendre le réseau séparatif de la ruelle passant à côté du parking Renaudot.

Le chantier prévoit également la mise en œuvre de boîtes de branchement EU et EP.

Par ailleurs, **le réseau d'eau potable de la rue du Renaudot** très fuyard (date de 1927) a été renouvelé.

Le problème rencontré lors de l'exécution des travaux est l'étroitesse de la rue du Renaudot qui n'a pas permis de garder la circulation ouverte et le secteur est déjà fortement occupé par les réseaux concessionnaires existants ce qui a considérablement compliqué la mise en œuvre des travaux.

TRAVAUX REALISES

- **263 ml de réseau en grès, 10 regards et 26 branchements** ont été créés pour la collecte des eaux usées.
- **157 ml de réseau en PVC, 8 regards et 16 branchements** ont été créés pour la collecte des eaux pluviales.
- **170 ml de réseau en fonte et 17 branchements** ont été créés pour l'alimentation en eau potable.



Le montant des travaux s'élève à 443 289 € TTC.

Ces travaux ont été financés par :

- l'Etat, au titre de la DETR : 20%
- l'Agence de l'Eau Seine-Normandie, au titre de son XI^{ème} programme : 60%
- la commune de Semur-en-Auxois, pour la partie eaux pluviales : 7%
- le SESAM : 13%